

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		新建隔墙		
1	BB001	新建隔墙1 1. 墙厚:300mm 2. 龙骨:50*50*5镀锌方管立柱, 50*50*5镀锌角钢转接	m2	14.55
2	BB002	新建隔墙2 1. 墙厚:156mm 2. 龙骨:50*50*5镀锌方管立柱, 50*50*5镀锌角钢转接	m2	20.53
3	BB003	新建隔墙3 1. 墙厚:200mm 2. 龙骨:40镀锌方钢, 8#镀锌槽钢 3. 基层:15厘阻燃板, 刷防火涂料三遍	m2	18.01
4	BB004	新建隔墙4 1. 墙厚:150mm 2. 龙骨:50*50*5镀锌方管立柱, 50*50*5镀锌角钢转接, 8#槽钢	m2	28.66
5	BB005	新建隔墙5 1. 墙厚:350mm 2. 龙骨:50*50*5镀锌方管立柱, 50*50*5镀锌角钢转接	m2	8.76
		地面工程		
		门厅		
6	020102002001	块料楼地面 1. 800*800灰色瓷砖地面, 灰色美缝剂勾缝 2. 1:1水泥细砂结合层1:3水泥砂浆找平层	m2	27.85
7	020102002002	块料楼地面 1. 过门石 2. 1:1水泥细砂结合层1:3水泥砂浆找平层	m2	0.4
8	020105007001	金属踢脚线 1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料:50*50镀锌方管立柱、50*50*5镀锌角钢转接龙骨, 15厘阻燃板、刷防火涂料三遍 3. 面层材料:砂钢黑色不锈钢踢脚	m2	1.35
		展区1		
9	020102002003	块料楼地面 1. 800*800灰色瓷砖地面, 灰色美缝剂勾缝 2. 1:1水泥细砂结合层1:3水泥砂浆找平层	m2	48.62
10	020102002004	块料楼地面 1. 过门石 2. 1:1水泥细砂结合层1:3水泥砂浆找平层	m2	0.36
11	020105007002	金属踢脚线 1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料:50*50镀锌方管立柱、50*50*5镀锌角钢转接龙骨, 15厘阻燃板、刷防火涂料三	m2	2.68

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		遍 3. 面层材料: 砂钢黑色不锈钢踢脚		
		展区2		
12	020102002005	块料楼地面 1. 800*800灰色瓷砖地面, 灰色美缝剂勾缝 2. 1:1水泥细砂结合层1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	58.05
13	020102002006	块料楼地面 1. 过门石 2. 1:1水泥细砂结合层1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	0.6
14	020105007003	金属踢脚线 1. 踢脚线高度: 100mm 2. 基层材料: 50*50镀锌方管立柱、50*50*5镀锌角钢转接龙骨, 15厘阻燃板、刷防火涂料三遍 3. 面层材料: 砂钢黑色不锈钢踢脚	m <sup>2</sup>	1.14
		展区3		
15	020102002007	块料楼地面 1. 800*800灰色瓷砖地面, 灰色美缝剂勾缝 2. 1:1水泥细砂结合层1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	68.1
16	020105007004	金属踢脚线 1. 踢脚线高度: 100mm 2. 基层材料: 50*50镀锌方管立柱、50*50*5镀锌角钢转接龙骨, 15厘阻燃板、刷防火涂料三遍 3. 面层材料: 砂钢黑色不锈钢踢脚	m <sup>2</sup>	2.66
		展区4		
17	020102002008	块料楼地面 1. 800*800灰色瓷砖地面, 灰色美缝剂勾缝 2. 1:1水泥细砂结合层1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	50.83
18	020102002009	块料楼地面 1. 过门石 2. 1:1水泥细砂结合层1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	1.69
19	020105007005	金属踢脚线 1. 踢脚线高度: 100mm 2. 基层材料: 50*50镀锌方管立柱、50*50*5镀锌角钢转接龙骨, 15厘阻燃板、刷防火涂料三遍 3. 面层材料: 砂钢黑色不锈钢踢脚	m <sup>2</sup>	2.33
		过道		
20	020102002010	块料楼地面 1. 800*800灰色瓷砖地面, 灰色美缝剂勾缝 2. 1:1水泥细砂结合层1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	19.06
21	020102002011	块料楼地面 1. 过门石 2. 1:1水泥细砂结合层1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	2.87

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
22	020105007006	金属踢脚线 1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料:50*50镀锌方管立柱、50*50*5镀锌角钢转接龙骨, 15厘阻燃板、刷防水涂料三遍 3. 面层材料:砂钢黑色不锈钢踢脚	m2	1.32
		墙面工程		
		门厅		
23	020207001001	装饰板墙面 1. 3mm厚灰橡木免漆板饰面 2. 基层:15厘阻燃板, 刷防水涂料三遍	m2	13.15
24	020207001002	装饰板墙面 1. 3mm厚灰色铝单板饰面 2. 基层:15厘阻燃板, 刷防水涂料三遍	m2	26.67
25	020207001003	装饰板墙面 1. 3mm厚黑色铝塑板 2. 基层:15厘阻燃板, 刷防水涂料三遍	m2	3.3
26	020207001004	装饰板墙面 1. 3凸出铝板50mm(橡木免漆板) 2. 基层:15厘阻燃板, 刷防水涂料三遍	m2	3.3
27	020303001001	暗藏灯带(墙面) 1. 宽度:70mm 2. 15厘阻燃板, 刷防水涂料三遍 3. 成品LED双排灯带安装	m2	1.09
28	020407002001	金属门窗套 1. 宽度:560mm(展开面) 2. 基层:15厘阻燃板, 刷防水涂料三遍 3. 砂钢黑不锈钢门套制作、安装	m2	3.63
29	020402003001	金属地弹门 1. 门类型:玻璃地弹门 2. 框材质、外围尺寸:2.4m*1.6m	樘	1
30	BB006	实木雕花(暗藏灯带) 1. 暗藏灯带安装 2. 成品实木雕花定制、安装	m2	0.74
31	BB007	挂画 1. 规格:0.3m*0.4m 2. 材质:仿古实木相框装裱、安装	个	15
32	BB008	LED显示屏 1. 模块规格:256*128mm 2. P4室内全彩LED显示屏定制、安装	m2	5.34
33	BB009	广告展板 1. 做法1:“前言”20cm内发光字制作、安装,正文5mm厚水晶字激光雕刻,背板1.3m*2.55m棕色雪弗板UV上光油 2. 做法2:“临渭区历任领导”20cm内发光字制作、安装,照片0.2*0.25cm共20块制作、安装	项	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		(材质5mm厚亚克力UV倒边)，背板2.3m*2.55m白色雪弗板UV		
34	BB015	黑色亚克力字 1. 规格:35cm*35cm 2. 内容：“临渭印象” 3. 黑色亚克力字定制、安装	个	4
35	BB016	发光字 1. 规格:35cm*35cm 2. 内容：“见证历史、开启未来” 3. 内发光字定制、安装	个	8
		展区1		
36	020207001005	装饰板墙面 1. 3mm厚灰橡木免漆板饰面 2. 基层:15厘阻燃板，刷防火涂料三遍	m <sup>2</sup>	29.05
37	020207001006	装饰板墙面 1. 3mm厚灰色铝单板饰面 2. 基层:15厘阻燃板，刷防火涂料三遍	m <sup>2</sup>	58.48
38	020207001007	装饰板墙面 1. 3mm厚黑色铝塑板 2. 基层:15厘阻燃板，刷防火涂料三遍	m <sup>2</sup>	5.12
39	020303001002	暗藏灯带(墙面) 1. 宽度:70mm 2. 15厘阻燃板，刷防火涂料三遍 3. 成品LED双排灯带安装	m <sup>2</sup>	1.1
40	020407002002	金属门窗套 1. 宽度:560mm(展开面) 2. 基层:15厘阻燃板，刷防火涂料三遍 3. 砂钢黑不锈钢门套制作、安装	m <sup>2</sup>	3.18
41	BB017	广告牌 1. 规格:1m*1.3m 2. 内容:临渭之最、临渭简介 3. 1.4cm厚雪弗板UV定制、安装	个	2
42	BB018	钛金鼎造型 1. 实木阴刻(规格:2m*0.5m) 2. 释文牌定制、安装(规格0.6m*0.4m, 亚克力UV) 3. 钛金鼎造型定制、安装	个	1
43	BB019	门楼 1. 门楼制作、安装(二次深化设计)	座	1
44	BB020	活动中式屏风 1. 规格:2.1m*2.3m 2. 成品活动中式屏风定制、安装	个	1
45	BB021	活动展台 1. 规格:0.6*1.2*0.8m 2. 成品活动展台定制、安装	个	4
46	BB022	沙盘	座	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 规格:2.0m*4.0m 2. 成品沙盘定制、安装		
47	BB026	挂画 1. 规格:1.1m*1.4m 2. 内容:“行政建置” 3. 材质:5mm厚亚克力UV定制、安装	个	1
48	BB027	挂画 1. 规格:0.7m*1.4m 2. 材质:仿古实木画框装裱、安装	个	2
49	BB028	挂画 1. 规格:0.8m*1.2m 2. 材质:仿古实木画框装裱、安装	个	2
50	BB030	发光字 1. 规格:35cm*35cm 2. 内容:“千年京畿、文脉悠长” 3. 内发光字定制、安装	个	8
51	BB031	挂画 1. 规格:1.2m*1.6m 2. 内容:“地形地貌、区位图” 3. 材质:1.4cm厚雪弗板UV定制、安装	个	2
52	BB032	挂画 1. 规格:1.2m*1.6m 2. 内容:“地图”	个	1
53	BB057	落地标识牌 1. 材质:不锈钢 2. 成品落地标识牌定制、安装	个	1
		展区2		
54	020207001008	装饰板墙面 1. 3mm厚灰橡木免漆板饰面 2. 基层:15厘阻燃板,刷防火涂料三遍	m <sup>2</sup>	28.44
55	020207001009	装饰板墙面 1. 3mm厚灰色铝单板饰面 2. 基层:15厘阻燃板,刷防火涂料三遍	m <sup>2</sup>	54.23
56	020207001010	装饰板墙面 1. 灰橡木装饰块(规格:250*250*300、250*250*200、250*250*100) 2. 基层:15厘阻燃板,刷防火涂料三遍	m <sup>2</sup>	21.1
57	020207001011	装饰板墙面 1. 3mm厚白色铝单板饰面 2. 基层:15厘阻燃板,刷防火涂料三遍	m <sup>2</sup>	8.65
58	020407001001	木门窗套 1. 宽度:360mm(展开面) 2. 基层:15厘阻燃板,刷防火涂料三遍 3. 实木门套制作、安装	m <sup>2</sup>	4.9
59	020407001002	实木线条 1. 规格:60mm*15mm	m <sup>2</sup>	0.72

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 实木门套制作、安装		
60	BB023	活动展台 1. 规格:0.6*1.2*0.8m 2. 成品活动展台定制、安装	个	4
61	BB025	发光字 1. 规格:35cm*35cm 2. 内容:“临渭区历史名人墙” 3. 内发光字定制、安装	个	8
62	BB033	发光字 1. 规格:35cm*35cm 2. 内容:“三贤故里、人杰地灵” 3. 内发光字定制、安装	个	8
63	BB034	三贤展板 1. 规格:0.9m*1.3m 2. 材质:磨砂玻璃白描定制、安装	个	3
64	BB035	发光字 1. 规格:35cm*35cm 2. 内容:“农耕文明、源远流长” 3. 内发光字定制、安装	个	8
65	BB036	耕具挂画 1. 规格:0.6m*0.4m 2. 材质:1.4cm厚雪弗板+3mm亚克力UV定制、安装	个	18
66	BB037	耕织文明挂画 1. 规格:0.8m*1.2m 2. 材质:1.4cm厚雪弗板+3mm亚克力UV定制、安装	个	1
67	BB038	发光字 1. 规格:35cm*35cm 2. 内容:“严雁峰碑帖” 3. 内发光字定制、安装	个	5
68	BB039	挂画 1. 规格:0.4m*1.2m 2. 材质:仿古实木画框装裱、安装	个	3
69	BB040	白色烤漆地柜 1. 规格:0.4m*0.6m 2. 白色烤漆地柜定制、安装	m	7.2
70	BB056	茶几 1. 成品茶几、特色灯定制安装	套	1
		展区3		
71	020207001012	装饰板墙面 1. 3mm厚灰橡木免漆板饰面 2. 基层:15厘阻燃板,刷防火涂料三遍	m <sup>2</sup>	31.84
72	020207001013	装饰板墙面 1. 3mm厚灰色铝单板饰面 2. 基层:15厘阻燃板,刷防火涂料三遍	m <sup>2</sup>	45.55

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
73	020207001014	装饰板墙面 1. 3mm厚黑色铝塑板 2. 基层:15厘阻燃板, 刷防火涂料三遍	m <sup>2</sup>	15.6
74	020303001003	暗藏灯带(墙面) 1. 宽度:70mm 2. 15厘阻燃板, 刷防火涂料三遍 3. 成品LED双排灯带安装	m <sup>2</sup>	1.78
75	BB041	活动展台 1. 规格:0.6*1.2*0.8m 2. 成品活动展台定制、安装	个	15
76	BB042	发光字 1. 规格:35cm*35cm 2. 内容:“经济建设” 3. 内发光字定制、安装	个	4
77	BB043	发光字 1. 规格:35cm*35cm 2. 内容:“超越发展、百业俱兴” 3. 内发光字定制、安装	个	8
78	BB044	挂画 1. 规格:2.6m*1.0m 2. 材质:大字8+3亚克力激光雕刻、图片1.4cm厚雪弗板+3mm亚克力UV定制、安装	个	1
79	BB045	仿古实木花格月洞门博古架 1. 规格:3.8m*2.6m 2. 仿古实木花格月洞门博古架定制、安装	个	1
80	BB046	发光字 1. 规格:35cm*35cm 2. 内容:“陕商故里、工商并茂” 3. 内发光字定制、安装	个	8
81	BB047	工商业发展史挂画 1. 规格:5.6m*1.0m 2. 材质:1.0cm厚雪弗板+5mm亚克力UV定制、安装	个	1
82	BB055	挂画 1. 规格:0.8m*1.1m 2. 材质:1.0cm厚雪弗板+5mm亚克力UV定制、安装	个	5
83	BB065	成品模型 1. 规格:45cm*45cm 2. 样式:成品“印机、林机、纺机、锅炉、鼓风”定制、安装	个	5
84	BB066	成品黑陶 1. 成品黑陶(绘三贤画像)定制、安装	个	1
		展区4		
85	020207001015	装饰板墙面 1. 3mm厚灰橡木免漆板饰面 2. 基层:15厘阻燃板, 刷防火涂料三遍	m <sup>2</sup>	25.92

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
86	020207001016	装饰板墙面 1. 3mm厚灰色铝单板饰面 2. 基层:15厘阻燃板, 刷防水涂料三遍	m <sup>2</sup>	53.64
87	020303001004	暗藏灯带(墙面) 1. 宽度:70mm 2. 15厘阻燃板, 刷防水涂料三遍 3. 成品LED双排灯带安装	m <sup>2</sup>	0.35
88	020407002003	金属门窗套 1. 宽度:560mm(展开面) 2. 基层:15厘阻燃板, 刷防水涂料三遍 3. 砂钢黑不锈钢门套制作、安装	m <sup>2</sup>	3.18
89	020402003002	金属地弹门 1. 门类型:玻璃地弹门 2. 框材质、外围尺寸:2.06m*1.4m	樘	1
90	BB048	活动展台 1. 规格:0.6*1.2*0.8m 2. 成品活动展台定制、安装	个	9
91	BB049	发光字 1. 规格:35cm*35cm 2. 内容:“日新月异、筑梦时代” 3. 内发光字定制、安装	个	8
92	BB050	田园-基地挂画 1. 规格:0.8m*1.2m 2. 材质:1.4cm厚雪弗板+5mm亚克力UV倒边处理 定制、安装	个	5
93	BB052	结束语超薄灯箱 1. 规格:1.2m*1.4m 2. 材质:超薄灯箱定制、安装	个	1
94	BB053	笑脸墙 1. 规格:3.4m*1.5m 2. 材质:1.4cm厚雪弗板+5mm亚克力UV定制、安 装	个	1
95	BB054	临渭特产挂画 1. 规格:2.3m*1.5m 2. 材质:1.4cm厚雪弗板+5mm亚克力UV定制、安 装	个	1
96	BB067	习总名言挂画 1. 规格:0.4m*1.3m 2. 材质:1.4cm厚雪弗板+5mm亚克力UV定制、安 装	个	1
97	BB068	“神州六号”模型吊放 1. 规格:0.85m*0.85m 2. 3D打印“神州六号”模型定制、安装	个	1
		过道		
98	020207001017	装饰板墙面 1. 3mm厚灰橡木免漆板饰面 2. 基层:15厘阻燃板, 刷防水涂料三遍	m <sup>2</sup>	18.13



# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
99	020207001018	装饰板墙面 1. 3mm厚灰色铝单板饰面 2. 基层:15厘阻燃板, 刷防火涂料三遍	m <sup>2</sup>	27.69
100	020207001019	装饰板墙面 1. 20mm桐木板清水漆饰面 2. 基层:15厘阻燃板, 刷防火涂料三遍	m <sup>2</sup>	1.79
101	020207001020	装饰板墙面 1. 5mm桐木板清水漆饰面 2. 基层:15厘阻燃板, 刷防火涂料三遍	m <sup>2</sup>	8.85
102	020207001021	装饰板墙面 1. 竹筒装饰墙	m <sup>2</sup>	3.83
103	BB058	发光字 1. 规格:20cm*20cm 2. 内容:“农耕文化展示区” 3. 内发光字定制、安装	个	7
104	BB059	挂画 1. 规格:0.75m*0.5m 2. 材质:1.4cm厚雪弗板+3mm亚克力UV定制、安装	个	4
105	BB060	挂画 1. 规格:0.77m*0.6m 2. 材质:1.4cm厚雪弗板+3mm亚克力UV定制、安装	个	2
106	BB061	挂画 1. 规格:0.75m*1.5m 2. 材质:1.4cm厚雪弗板+3mm亚克力UV定制、安装	个	4
107	BB062	发光字 1. 规格:35cm*35cm 2. 内容:“河川赋” 3. 内发光字定制、安装	个	3
108	BB063	挂画 1. 规格:2.1m*1.9m 2. 材质:实木雕刻“河川赋”内容	个	1
109	BB064	特色模具(水果) 1. 特色模具(水果)定制、安装	项	1
		顶面工程		
		门厅		
110	020302001001	天棚吊顶 1. 50*100*1.0深灰色铝方通饰面 2. 龙骨:60系列U型轻钢吊顶龙骨, 主龙骨间距1000mm, 次龙骨间距300mm, 横撑小龙骨中距600mm, 吊杆Φ8钢筋, 30*30*0.7花式龙骨	m <sup>2</sup>	15.22
111	020302001002	天棚吊顶 1. 灰橡木免漆板饰面 2. 基层:15厘阻燃板, 刷防火涂料三遍	m <sup>2</sup>	2.85

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 龙骨:60系列U型轻钢吊顶龙骨, 主龙骨间距1000mm, 次龙骨间距300mm, 横撑小龙骨中距600mm, 吊杆Φ8钢筋, 30*30*0.7花式龙骨		
112	020302001003	天棚吊顶 1. 9mm厚石膏板吊顶, 刮腻子两遍, 喷白色乳胶漆两遍 2. 基层:15厘阻燃板, 刷防火涂料三遍 3. 龙骨:60系列U型轻钢吊顶龙骨, 主龙骨间距1000mm, 次龙骨间距300mm, 横撑小龙骨中距600mm, 吊杆Φ8钢筋, 30*30*0.7花式龙骨	m <sup>2</sup>	13.97
113	BB010	T型铝合金条 1. 规格:10*20*0.7mm 2. T型铝合金条制作、安装	m	20.83
114	020303001005	暗藏灯带(顶面) 1. 宽度:100mm 2. 15厘阻燃板, 刷防火涂料三遍 3. 成品LED双排灯带安装	m <sup>2</sup>	0.93
		展区1		
115	020302001004	天棚吊顶 1. 50*100*1.0深灰色铝方通饰面 2. 龙骨:60系列U型轻钢吊顶龙骨, 主龙骨间距1000mm, 次龙骨间距300mm, 横撑小龙骨中距600mm, 吊杆Φ8钢筋, 30*30*0.7花式龙骨	m <sup>2</sup>	26.64
116	020302001005	天棚吊顶 1. 灰橡木免漆板饰面 2. 基层:15厘阻燃板, 刷防火涂料三遍 3. 龙骨:60系列U型轻钢吊顶龙骨, 主龙骨间距1000mm, 次龙骨间距300mm, 横撑小龙骨中距600mm, 吊杆Φ8钢筋, 30*30*0.7花式龙骨	m <sup>2</sup>	3.89
117	020302001006	天棚吊顶 1. 9mm厚石膏板吊顶, 刮腻子两遍, 喷白色乳胶漆两遍 2. 基层:15厘阻燃板, 刷防火涂料三遍 3. 龙骨:60系列U型轻钢吊顶龙骨, 主龙骨间距1000mm, 次龙骨间距300mm, 横撑小龙骨中距600mm, 吊杆Φ8钢筋, 30*30*0.7花式龙骨	m <sup>2</sup>	24.27
118	020302001007	天棚吊顶(软膜天花) 1. 软膜饰面, 四周9mm厚石膏板造型吊顶, 刮腻子两遍, 喷白色乳胶漆两遍, 15*10*0.7mm黑色铝合金条制作、安装 2. 基层:15厘阻燃板, 刷防火涂料三遍 3. 龙骨:60系列U型轻钢吊顶龙骨, 主龙骨间距1000mm, 次龙骨间距300mm, 横撑小龙骨中距600mm, 吊杆Φ8钢筋, 30*30*0.7花式龙骨	m <sup>2</sup>	7.2
119	BB011	T型铝合金条 1. 规格:10*20*0.7mm 2. T型铝合金条制作、安装	m	18.83

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
120	020303001006	暗藏灯带(顶面) 1. 宽度:100mm 2. 15厘阻燃板, 刷防火涂料三遍 3. 成品LED双排灯带安装	m2	1.32
		展区2		
121	020302001008	天棚吊顶 1. 50*100*1.0深灰色铝方通饰面 2. 龙骨:60系列U型轻钢吊顶龙骨, 主龙骨间距1000mm, 次龙骨间距300mm, 横撑小龙骨中距600mm, 吊杆Φ8钢筋, 30*30*0.7花式龙骨	m2	36.45
122	020302001009	天棚吊顶 1. 灰橡木免漆板饰面 2. 基层:15厘阻燃板, 刷防火涂料三遍 3. 龙骨:60系列U型轻钢吊顶龙骨, 主龙骨间距1000mm, 次龙骨间距300mm, 横撑小龙骨中距600mm, 吊杆Φ8钢筋, 30*30*0.7花式龙骨	m2	5.19
123	020302001010	天棚吊顶 1. 9mm厚石膏板吊顶, 刮腻子两遍, 喷白色乳胶漆两遍 2. 基层:15厘阻燃板, 刷防火涂料三遍 3. 龙骨:60系列U型轻钢吊顶龙骨, 主龙骨间距1000mm, 次龙骨间距300mm, 横撑小龙骨中距600mm, 吊杆Φ8钢筋, 30*30*0.7花式龙骨	m2	25.85
124	020302001011	天棚吊顶(造型吊顶) 1. 9mm厚石膏板造型吊顶, 刮腻子两遍, 喷白色乳胶漆两遍, 15*10*0.7mm黑色铝合金条制作、安装 2. 基层:15厘阻燃板, 刷防火涂料三遍 3. 龙骨:60系列U型轻钢吊顶龙骨, 主龙骨间距1000mm, 次龙骨间距300mm, 横撑小龙骨中距600mm, 吊杆Φ8钢筋, 30*30*0.7花式龙骨	m2	4
125	BB012	T型铝合金条 1. 规格:10*20*0.7mm 2. T型铝合金条制作、安装	m	28.16
126	020303001007	暗藏灯带(顶面) 1. 宽度:100mm 2. 15厘阻燃板, 刷防火涂料三遍 3. 成品LED双排灯带安装	m2	1.77
		展区3		
127	020302001012	天棚吊顶 1. 9mm厚双层纸面石膏板吊顶(错缝安装), 刮腻子两遍, 喷白色乳胶漆两遍 2. 龙骨:60系列U型轻钢吊顶龙骨, 主龙骨间距1000mm, 次龙骨间距300mm, 横撑小龙骨中距600mm, 吊杆Φ8钢筋	m2	59.7
128	020302001013	天棚吊顶 1. 灰橡木免漆板饰面 2. 基层:15厘阻燃板, 刷防火涂料三遍	m2	6.27

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 龙骨:60系列U型轻钢吊顶龙骨,主龙骨间距1000mm,次龙骨间距300mm,横撑小龙骨中距600mm,吊杆Φ8钢筋,30*30*0.7花式龙骨		
129	020302001019	天棚吊顶(造型吊顶) 1. 9mm厚石膏板造型吊顶,刮腻子两遍,喷白色乳胶漆两遍,15*10*0.7mm黑色铝合金条制作、安装 2. 基层:15厘阻燃板,刷防火涂料三遍 3. 龙骨:60系列U型轻钢吊顶龙骨,主龙骨间距1000mm,次龙骨间距300mm,横撑小龙骨中距600mm,吊杆Φ8钢筋,30*30*0.7花式龙骨	m <sup>2</sup>	8.4
130	BB013	T型铝合金条 1. 规格:10*20*0.7mm 2. T型铝合金条制作、安装	m	30.77
131	020303001008	暗藏灯带(顶面) 1. 宽度:100mm 2. 15厘阻燃板,刷防火涂料三遍 3. 成品LED双排灯带安装	m <sup>2</sup>	2.09
		展区4		
132	020302001014	天棚吊顶 1. 50*100*1.0深灰色铝方通饰面 2. 龙骨:60系列U型轻钢吊顶龙骨,主龙骨间距1000mm,次龙骨间距300mm,横撑小龙骨中距600mm,吊杆Φ8钢筋,30*30*0.7花式龙骨	m <sup>2</sup>	34.9
133	020302001015	天棚吊顶 1. 灰橡木免漆板饰面 2. 基层:15厘阻燃板,刷防火涂料三遍 3. 龙骨:60系列U型轻钢吊顶龙骨,主龙骨间距1000mm,次龙骨间距300mm,横撑小龙骨中距600mm,吊杆Φ8钢筋,30*30*0.7花式龙骨	m <sup>2</sup>	2.05
134	020302001016	天棚吊顶 1. 9mm厚石膏板吊顶,刮腻子两遍,喷白色乳胶漆两遍 2. 基层:15厘阻燃板,刷防火涂料三遍 3. 龙骨:60系列U型轻钢吊顶龙骨,主龙骨间距1000mm,次龙骨间距300mm,横撑小龙骨中距600mm,吊杆Φ8钢筋,30*30*0.7花式龙骨	m <sup>2</sup>	17.72
135	BB014	T型铝合金条 1. 规格:10*20*0.7mm 2. T型铝合金条制作、安装	m	27.54
136	020303001009	暗藏灯带(顶面) 1. 宽度:100mm 2. 15厘阻燃板,刷防火涂料三遍 3. 成品LED双排灯带安装	m <sup>2</sup>	0.68
		过道		
137	020302001017	天棚吊顶 1. 50*100*1.0深灰色铝方通饰面	m <sup>2</sup>	17.03



# 措施项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。











# 分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		强电		
1	030204018001	配电箱 1. 名称、型号:配电箱AL 2. 规格:420*470*90mm 3. 距地1.5m安装	台	1
2	030208002001	控制电缆 1. 规格:WDZN-BYJ-5*16 2. 敷设方式:穿管	m	50
3	030212001001	电气配管 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式及部位:暗配	m	50
4	030212001002	电气配管 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式及部位:暗配	m	658.74
5	030212001003	电气配管 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式及部位:暗配	m	8.6
6	CB001	墙面开槽 1. 规格:70×70mm以内 2. 人工墙面刻槽	m	93.7
7	030212003001	电气配线 1. 配线形式:穿管 2. 导线型号、材质、规格:铜芯 WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	1656.52
8	030212003002	电气配线 1. 配线形式:穿管 2. 导线型号、材质、规格:铜芯 WDZN-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	502.83
9	030212003003	电气配线 1. 配线形式:穿管 2. 导线型号、材质、规格:铜芯 WDZN-BYJ-6mm <sup>2</sup>	m	25.8
10	030204031002	小电器 1. 名称:二位单级开关	个	1
11	030204031003	小电器 1. 名称:三位单级开关	个	1
12	030204031004	小电器 1. 名称:四位单级开关	个	4
13	030204031005	小电器 1. 名称:五孔插座	个	19
14	030204031006	小电器 1. 名称:地面插座	个	2
15	030213003001	装饰灯	套	64

# 分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 名称: 双头斗胆灯 2. 规格: 2*7W		
16	030213003002	装饰灯 1. 名称: 射灯 2. 规格: 7W	套	93
17	030213003003	装饰灯 1. 名称: 软膜造型吊灯 2. 规格: H=600	套	4
18	030213004001	荧光灯 1. 名称、型号: 荧光灯 2. 规格: T5灯管	套	8
19	030213003004	装饰灯 1. 名称: 疏散指示 2. 规格: 3W 36V 3. 安装高度: 0.5m壁装	套	6
20	030213003005	装饰灯 1. 名称: 安全出口 2. 规格: 3W 36V 3. 安装高度: 门上0.1m安装	套	2
21	030213003006	装饰灯 1. 名称: 应急照明 2. 规格: 6W 36V 3. 安装高度: 2.5m壁装	套	6
22	030213003007	装饰灯 1. 名称: 应急照明 2. 规格: 6W 36V 3. 安装高度: 2.5m壁装	套	6
		弱电		
23	030204031001	小电器 1. 名称: 网络插座	个	7
24	030212001004	电气配管 1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式及部位: 暗配	m	26.32
25	030212001005	电气配管 1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: SC15 3. 配置形式及部位: 暗配	m	46.95
26	030212001006	电气配管 1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: SC25 3. 配置形式及部位: 暗配	m	19.72
27	030212003004	电气配线 1. 配线形式: 穿管 2. 导线型号、材质、规格: UTP. 6e	m	158.75
		设备安装		



# 措施项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。







